



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REVISÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS INCLUÍDO INSTALAÇÕES E LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DO
ALMOXARIFADO DA CASA CIVIL, ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 02401

BDI: 23,54%

Ref : Março/2018-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				20.354,62	20,70
01.01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				20.354,62	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				9.702,92	47,67
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	9.702,92	9.702,92	47,67
01.01.002	CANTEIRO DE OBRA				3.690,55	18,13
01.01.002.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	3.023,43	3.023,43	14,85
01.01.002.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	667,12	667,12	3,28
01.01.003	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				735,00	3,64
01.01.003.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	1.500,00	0,49	735,00	3,64
01.01.004	SERVIÇOS INICIAIS				5.982,02	29,37
01.01.004.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	6,00	337,42	2.024,52	9,94
01.01.004.002	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,00	539,85	1.079,70	5,30
01.01.004.003	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	un	1,00	1.541,73	1.541,73	7,57
01.01.004.004	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	196,32	196,32	0,96
01.01.004.005	Demolição de reboco	m2	84,53	7,28	615,38	3,02
01.01.004.006	Coleta e carga manuais de entulho	m3	3,30	14,54	47,98	0,24
01.01.004.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	247,50	1,06	262,35	1,29
01.01.004.008	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4,95	43,24	214,04	1,05
01.01.005	FRETE				244,13	1,19
01.01.005.001	AREIA GROSSA DMT = 35 KM				155,46	0,76
01.01.005.001.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	215,92	0,72	155,46	0,76
01.01.005.002	AREIA MÉDIA DMT = 35 KM				52,00	0,25
01.01.005.002.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	72,22	0,72	52,00	0,25
01.01.005.003	BRITA 0 DMT = 60 KM				36,67	0,18
01.01.005.003.	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	50,93	0,72	36,67	0,18
02	RECUPERAÇÃO				78.009,72	79,30
02.01	COBERTURA				4.604,13	5,91
02.01.001	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	221,54	18,61	4.122,86	5,29
02.01.002	Limpeza de calha de zinco	m	33,10	14,54	481,27	0,62
02.02	RECUPERAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONCRETO				15.632,89	20,04
02.02.001	PILARES E VIGAS E PÓRTICOS				15.632,89	20,04
02.02.001.001	Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade	m²	42,55	220,53	9.383,55	12,03
02.02.001.002	Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia	m²	42,55	26,22	1.115,66	1,43

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.02.001.003	Proteção de armadura com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar, esp:2mm	m2	42,55	76,30	3.246,57	4,16
02.02.001.004	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_01/2015	m3	0,84	750,73	630,61	0,81
02.02.001.005	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	42,55	29,53	1.256,50	1,61
02.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				2.899,69	3,72
02.03.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	34,00	22,29	757,86	0,97
02.03.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	27,00	14,17	382,59	0,49
02.03.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	43,00	19,98	859,14	1,10
02.03.004	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada de 15 w, - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	10,00	29,43	294,30	0,38
02.03.005	Lâmpada compacta de led 6 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_11/2017	un	20,00	30,29	605,80	0,78
02.04	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.263,37	1,62
02.04.001	Revisão de ponto de água tipo 1	un	27,00	23,11	623,97	0,80
02.04.002	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	20,00	31,97	639,40	0,82
02.05	REVESTIMENTOS				2.714,26	3,47
02.05.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	84,53	5,67	479,29	0,61
02.05.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	84,53	26,44	2.234,97	2,86
02.06	ESQUADRIAS				11.452,37	14,68
02.06.001	Revisão de esquadria de madeira	m2	56,51	79,84	4.511,76	5,78
02.06.002	Revisão de esquadrias de alumínio	m2	40,41	90,02	3.637,71	4,66
02.06.003	Vidro liso incolor 4mm	m2	10,00	128,40	1.284,00	1,65
02.06.004	Revisão de esquadria de ferro	m2	20,62	97,91	2.018,90	2,59
02.07	PINTURA				33.913,64	43,47
02.07.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	1.264,86	2,88	3.642,80	4,67
02.07.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	12,64	16,29	205,91	0,26
02.07.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	419,49	13,76	5.772,18	7,40
02.07.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	845,37	13,76	11.632,29	14,91
02.07.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)	m2	141,27	19,32	2.729,34	3,50
02.07.006	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	258,96	38,35	9.931,12	12,73
02.08	DIVERSOS				5.529,37	7,09
02.08.001	LIMPEZA DOS MUROS EXTERNOS				4.687,65	6,01
02.08.001.001	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	281,71	2,88	811,32	1,04
02.08.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	281,71	13,76	3.876,33	4,97
02.08.002	LIMPEZA				0,00	0,00



CEHOP - Cia Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.006.572/0001-20

REVISÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS INCLUÍDO INSTALAÇÕES E LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DO
ALMOXARIFADO DA CASA CIVIL, ARACAJU/SE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 02401

BDI: 23,54%

Ref : Março/2018-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.08.003	Limpeza geral	m2	431,65	1,95	841,72	1,08
Importa o presente orçamento em : (noventa e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)		VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>				98.364,34